

## 令和5年度 公共工事等一覧表(変更)

種別	工事名	工事場所	契約の相手方		工事概要	当初契約金額(円)	当初工期	変更理由
			商号又は名称	住所		変更後契約金額(円)	変更後工期	
土木	令和5年度 小規模農村整備事業 千津井地区農道整備工事	千津井地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	農道延長:123.6 m 水路工:127.0m 置換工:264 m3 上層路盤工:522.5 m2	7,755,000	令和5年11月27日から 令和6年3月15日まで	施工にあたり、必要な業務の追加及び数量の変更をしたため。
						10,032,000	-	
造園	令和5年度 単独公共クビアカツヤカミキリ対策植栽維持管理業務委託	新里外7地内	(株)新栄造園	館林市上三林町乙1592-1	【地域活動支援センター・老人福祉センター(新里地内)】 桜管理本数:5本 ネット巻き:3本 薬剤注入:90穴  【街路樹(大輪地内)】 桜管理本数:18本 薬剤注入:255穴	3,520,000	令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで	クビアカツヤカミキリシの被害を受け、立ち枯れをしている桜を伐採したため増額
					【役場庁舎及び町内各公園(新里・南大島・上江黒・田島・矢島・大輪地内)】 桜管理本数:362本 見回り:180時間 ネット巻き:135本 薬剤注入:2835穴 枯れ木伐採:9本  【町内学校(新里・千津井・川俣・田島地内)】 桜管理本数:50本 ネット巻き:28本 薬剤注入:780穴			
土木	令和4年度繰越事業 単独公共 町道1-167号線 道路改良工事	下江黒地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	延長:140 計画幅員:4.0m 土工:一式 ボックス暗渠:12.9m GPU3型側溝:130.2m 集水桝:5基 路盤・舗装:478.5m2～541.9m2 区画線:298.4m 交通誘導員:33名 給排水管工:一式 ブロック塀撤去・再設:一式	13,475,000	令和5年9月4日から 令和5年12月28日まで	隣接の土地への影響部分を工事対応としたため増額  給水管引き込み工の追加 ブロック塀の撤去・再設の追加 隣接する宅地の排水工事の追加
						15,147,000	-	

舗装	令和5年度 単独公共町道11号線 舗装補修工事	江口外1地内	(有)司建設	明和町中谷100	延長:340.0m 幅員:5.2m 舗装版破碎:1,778.9m <sup>2</sup> 殻運搬・処分:75.9m <sup>3</sup> 不陸整正:1,778.9m <sup>2</sup> 表層:1,778.9m <sup>2</sup> 外側線:652.0m 交通誘導員:14人	10,450,000	令和5年11月27日から 令和6年2月29日まで	当初設計の数量から実施数量へ変更したため増額
						11,165,000	令和5年11月27日から 令和6年3月29日まで	
土木	令和5年度 社会資本整備総合交付金 町道2-102号線 道路改良工事	南大島地内	島田設備工業(有)	明和町南大島1454-1	延長:80.0m 計画幅員: 4.0m 土工:一式 路盤・舗装:312.5m <sup>2</sup> 側溝工:82.4m 集水桝:1基 区画線:213.9m 交通誘導員:30名 改良土撤去工:一式	7,040,000	令和5年12月22日から 令和6年3月29日まで	地盤改良度土の土壤試験費・処分費の追加 当初設計の数量から実施数量へ変更したため増額
						8,063,000	-	
土木	令和5年度道路メンテナンス事業5-1号橋補修工事	南大島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	構造物補修工 一式	1,870,000	令和5年12月22日から 令和6年3月29日まで	施工にあたり、数量の変更を行ったため
						1,606,000	-	
土木	令和5年度 単独公共町道2-411号線外6線溝蓋設置工事	梅原外3地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	施工延長 L=295m(側溝幅30cm) コンクリート側溝蓋 534枚 グレーチング 30枚 L=332m(側溝幅40cm)原材料支給分含む コンクリート側溝蓋 589枚 グレーチング 38枚 L=166m(側溝幅39cm) コンクリート側溝蓋 296枚 グレーチング 19枚	10,505,000	令和5年11月27日から 令和6年3月25日まで	町内の別途工事で不要となる溝蓋が発生し、本工事で使用可能であったことから一部区間をその蓋で置き換えて施工することができたため
						9,427,000	-	
土木	令和5年度 社会資本整備総合交付金町道1-245号線外1線道路改良工事	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	施工延長 L=119.9m アスファルト舗装 A=467.4m <sup>2</sup> 排水構造物工 U字側溝 L=77.6m 集水桝 3基 ボックスカルバート L=6.7m 道路土工 一式 区画線工 一式 付帯工事 道路内水道管切回し工事 一式 土質調査 一式	12,100,000	令和5年10月27日から 令和6年3月25日まで	施工にあたり既設道路への擦り付け範囲を増加する等の調整を行ったため
						12,771,000	-	

土木	令和5年度 単独公共町道1-253号線道路改良工事	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	施工延長L=32.0m 標準幅員W=4.0m アスファルト舗装工A=128.0㎡ 排水構造物工 L=32.0m 道路土工一式 区画線工一式	1,738,000	令和5年10月27日から 令和6年2月29日まで	工事施工にあたり、既設道路との接続のため溝蓋を追加設置したため
						1,991,000	-	
土木	令和5年度 都市構造再編集中支援事業 町道2-267号線舗装新設工事	中谷地内	(有)司建設	明和町中谷100	延長:170.0m 計画幅員:8.68m 町道車道部舗装工:1153.0㎡ 町道車道部区画線工:一式	4,400,000	令和5年9月28日から 令和5年12月28日まで	工事施工にあたり、既設道路との接続のため表層工を追加したため
						5,665,000	-	
土木	令和4年度 都市構造再編集中支援事業 町道2-267号線道路改良工事	中谷地内	(有)司建設	明和町中谷100	延長:170.0m 計画幅員:8.68m 土工:一式 路床置換:587.3m³ GBX側溝:289.0m 横断暗渠:29.5m 集水柵:5基 県道車道部路盤・舗装:48.7m² 県道歩道部路盤・舗装:38.7m² 町道車道部路盤:1,068.1m² 町道歩道部路盤:287.7m² 歩車道境界ブロック:182.7m 地先境界ブロック:176.6m 交通誘導員:120人 付帯工事工:一式	46,750,000	令和4年12月21日から 令和5年3月31日まで	当初固化剤を使用した路床改良工法を計画していたが、埋設物等の影響があったことなどから、路床置き換え工法に変更を行ったことによる数量の変更を行うもの。 また、地元工場及び近接で実施している建築工事現場への大型搬入車両の通行確保のため、迂回路対応の調整が必要になったことにより工事期間の延長を行うもの。
						49,764,000	令和4年12月21日から 令和5年12月28日まで	
舗装	令和5年度 単独公共中央幹線排水路県道横断管改修工事に伴う舗装本復旧工事	田島地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	切削オーバーレイ(2層):82.5m² 溶融式区画線 外側線:30.0m 中央線:15.0m ガイマーク:1箇所 交通誘導員:1人	1,419,000	令和5年12月22日から 令和6年3月8日まで	施行にあたり、数量の変更をしたため、減額
						1,023,000	-	切削オーバーレイの数量が減少 区画線工の数量が増加 交通誘導員の数量が減少
委託	令和5年度 単独公共町道3-240号線 測量設計業務委託	大輪地内	(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町4-221番地13	計画延長:260.0m 4級基準点測量:4点 3級水準測量:0.3km 地形測量:0.015km² 路線測量:0.26km 用地測量:13,000㎡ 道路詳細設計:0.26km	6,908,000	令和5年7月31日から 令和5年12月22日まで	実測の数量に併せて、数量変更をしたため
						7,623,000	-	

土木	令和5年度 単独公共町道2-284号線 水路改修工事	新里地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	●水路改修工事(延長:55.3m) 土工:一式 自由勾配側溝:48.3m BOXカルバート:5.0m 集水枡:1基 縁石工:52.3m 殻等処分(As,Co):一式	14,905,000	令和5年9月28日から 令和6年2月29日まで	当初予定していた、ボックスカルバート及び集水枡の改修を全箇所から一部にしたため
						12,111,000	-	
土木	令和5年度 社会資本整備総合交付金 町道2-155号線 道路改良工事	南大島地内	(有)司建設	明和町中谷100	【道路改良工事】L=129.6m W=4.5m ●土工:一式 ●排水構造物工 ボックスカルバート300×300:1.8m U型側溝:101.3m 自由勾配側溝:23.7m 集水枡:4箇所 ●舗装工:表層工:558.6m <sup>2</sup> ●区画線工:295.4m	13,530,000	令和5年10月27日から 令和6年2月29日まで	道路改良に伴い、隣接する民地の出入りに調整が必要になるため
						17,457,000	令和5年10月27日から 令和6年3月29日まで	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (35-6-1工区)	田島地内	(有)司建設	明和町中谷100	開削工法 路線延長 L=59.80m	6,138,000	令和5年5月4日から 令和5年7月25日まで	公共枡の増設に伴う増額
						7,282,000	-	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (35-16-1工区)	大佐貫地内	(有)司建設	明和町中谷100	開削工法 路線延長 L=39.90m	2,475,000	令和5年5月1日から 令和5年6月30日まで	公共枡の増設に伴う増額
						2,838,000	-	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (35-4工区)	千津井地内	荒井建設(株)	明和町大佐貫687	開削工法 路線延長 L=74.50m 推進工法 路線延長 L=104.1m	46,750,000	令和5年9月4日から 令和5年12月15日まで	枝線設置工事について、推進工法から開削工法に変更したため。
						42,251,000	-	
土木	明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (34-7工区)	南大島地内	(有)司建設	明和町中谷100	推進工法 路線延長 L=170.0m	41,250,000	令和5年9月4日から 令和5年12月15日まで	取付管設置工について、開削工法から推進工法に変更したため。
						49,775,000	-	
土木	令和5年度 明和東部工業団地造成事業 排水管敷設工事	斗合田地内	(有)明石工業	明和町新里856-3	【排水管敷設工事】 カルバート工:24.3m ボックス基礎:24.3m 床掘:48.8m <sup>3</sup> 埋戻:17.5m <sup>3</sup> 土砂等運搬:29.4m <sup>3</sup> 現場打ち集水枡:3基 自由勾配側溝:9.8m 組立マンホール:1箇所 水替工:一式 簡易土留工:一式 給水管切廻工:一式	9,955,000	令和5年10月27日から 令和6年3月29日まで	工事施工中に上流からの排水が多く、ポンプ排水の水替え工とボックスカルバートを布設するのに民地側の土砂を抑える簡易土留工及び既存の給水管の切り廻し工事が必要になったこと。またボックスカルバートの土被りが0.3m取れないことから、特殊鉄筋が入った製品を使用することになったため材料費が増額した。
						11,693,000	-	